

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2017

№ 216

г. Темрюк

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления, газопровод-ввод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Набережная, 20»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования Темрюкский район, рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от 13 января 2017 года, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления, газопровод-ввод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Набережная, 20» (приложение: том 1 (Проект планировки), том 2 (Материалы по обоснованию проекта планировки), том 3 (Проект межевания территории)).

2. Отделу по взаимодействию со СМИ (Кистанова) официально разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский район Д.А. Сиенко.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Темрюкский район



Ф.В. Бабенков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от 15.02.2014 № 216

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ:

том 1 (Проект планировки),
том 2 (Материалы по обоснованию проекта планировки),
том 3 (Проект межевания территории)

Индивидуальный предприниматель
Широкородюк Антон Владимирович

ОГРНИП 307230928300065

ИНН 366401095744

Заказчик: ООО «Газстрой Северо-Запад» г. Ростов-на-Дону
Договор № 5941/2 от 23 сентября 2016 года

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ**

**ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ГАЗОПРОВОД-ВВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ОТ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, ПОС. ИЛЬИЧ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 20»**

Том 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

ЧАСТЬ I

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель _____ А.В. Широкородюк

подпись

М.П.

Краснодар, 2016 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1. Проект планировки. Утверждаема часть.

Часть 1: Пояснительная записка. Положения о размещении линейного объекта.

Часть 2: Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
|-------|--|---------|---------------|
| 1 | Проект планировки территории (основной чертеж) | 1:1000 | ПП-1 |

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки.

Часть 1: Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта планировки.

Часть 2: Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
|-------|---|---------|---------------|
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | - | ПП-2 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта | 1:1000 | ПП-3 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 | ПП-4 |

Том 3. Проект межевания.

Часть 1: Пояснительная записка.

Часть 2: Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
|-------|-----------------------------|---------|---------------|
| 1 | Проект межевания территории | 1:500 | ПМ-1 |
| | Таблица координат | - | ПМ-2 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Введение | 4 |
| 1. Характеристика существующего положения участка..... | 5 |
| 2. Параметры планируемого развития территории | 6 |
| 3. Параметры планируемого развития линейного объекта..... | 7 |
| 4. Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения ... | 9 |
| 5. Основные технико-экономические показатели. | 12 |

ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 *;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878;

Данный проект разработан по заказу ООО «Газстрой_Северо-Запад», в соответствии с договором № 5941/2 от 23.09.2016 г. и техническим заданием.

Проект планировки разработан на топографической съемке масштаба 1:500, предоставленной Заказчиком. В проекте была использована следующая информация, предоставленная Заказчиком:

- Технических условий АО «Газпром газораспределение Краснодар» №СО 01/9-04-06/2006 от 16.10.2015
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО "Геострой_Юг", г. Краснодар, 2016 г.

Положение трассы газопровода принято согласно акту предварительного выбора трассы, согласованному со всеми заинтересованными организациями.

Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе AutoCAD.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА.

Участок проектирования расположен в Темрюкском районе, Краснодарского края, в восточной части поселка Ильич (улица Набережная, 20).

Проектируемая территория совпадает с временным отводом под строительство линейного объекта. Граница территории проведена параллельно оси газопровода на расстоянии 1-3 метра. Проектируемый газопровод начинается от надземного распределительного газопровода низкого давления Ду 89 мм. Транспортируемая среда - природный газ по ГОСТ 5542-87.

Сейсмичность территории – 8 баллов.

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства относится к низким горам, понижением рельефа, связанных с брахиантиклиналями. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка изысканий колеблются от 10,30-10,40 м.

Климат восточной части Краснодарского края умеренно-континентальный.

Согласно климатическому районированию по СП 131.13330.2012г. Темрюк относится к району III и подрайону III Б. Для оценки основных элементов климата использованы сведения по метеостанции г. Темрюк.

Среднемесячная температура воздуха составляет: в январе от -5° до $+25^{\circ}\text{C}$, в июле от $+22^{\circ}$ до $+24^{\circ}\text{C}$, среднегодовая температура $+10,3^{\circ}\text{C}$. Абсолютный минимум температур зимой составляет -32°C . Абсолютный максимум температур летом достигает $+38^{\circ}\text{C}$.

| Характеристика, месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
|-------------------------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| Температура воздуха, оС | | | | | | | | | | | | | |
| Средняя | -1,8 | 0,9 | 4,2 | 10,9 | 16,8 | 20,4 | 23,2 | 22,7 | 17,4 | 11,6 | 5,1 | 0,4 | 10,8 |
| Абс. минимум | -36 | -33 | -21 | -10 | -2 | 4 | 8 | 4 | -2 | -10 | -23 | -29 | -36 |
| Абс. максимум | 20 | 22 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 35 | 30 | 23 | 42 |
| Осадки, мм | | | | | | | | | | | | | |
| Средняя сумма | 61 | 63 | 63 | 57 | 63 | 67 | 61 | 47 | 41 | 57 | 68 | 77 | 725 |
| Скорость ветра, м/с | | | | | | | | | | | | | |
| Средняя | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |

Среднегодовая сумма осадков в г. Темрюк составляет 725 мм. Распределение осадков в году не равномерное.

Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 8 см, максимальная – 71 см.

Город Темрюк характеризуется сравнительно небольшой среднемесячной скоростью ветра в течение года 3-7 м/с, причем в холодный период года она больше, чем в теплый. Штили редки, повторяемость их обычно не превышает 7%.

В течение всего года в поселке господствуют ветры восточного и северо-восточного направления. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) составляет 29 дней.

По приложению СП 20.13330.2011 (Нагрузки и воздействия ветровая и снеговая нагрузки) для г. Темрюка принимаются:

- ветровой район – IV, расчетные значения ветрового давления – 0,48 кПа;
- снеговой район – II, расчетные значения веса снегового покрова земли – 1,2 кПа.

Глубина промерзания 0,3 м (СП 131.13330-2012).

Зона влажности 2 (нормальная).

2. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория проектирования представляет собой единый контур вдоль проектируемой линии газопровода низкого давления. Ширина временной полосы отвода не превышает 5 м. Охранная зона газопровода проведена так же параллельно оси газопровода, ширина ее составляет 4 м. Площадь проектируемого участка составляет 221,19 м².

3. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения жилого дома по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Набережная, 20.

Диаметры проектируемого газопровода низкого давления приняты в соответствии с техническими условиями АО «Газпром газораспределение Краснодар» № СО 01/9-04-06/1986 от 15.10.2015.

Общая протяженность трассы проектируемого газопровода составляет 66,00 метра. Из них:

- Протяженность подземного газопровода низкого давления из стальных электросварных труб Ø89х4,0 в изоляции «весьма усиленного» типа ГОСТ 10704-91 – 5,00 м;
- Протяженность подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 90х5,2 ГОСТ Р 50838-2009 – 37,50 м;
- Протяженность надземного газопровода низкого давления из стальных электросварных труб Ø89х4,0 ГОСТ 10704-91 – 23,50 м.

Максимальный расчетный расход газа потребителем составляет 9,20 м³/час.

Трассировка проектируемого газопровода решена с учетом расположения существующих коммуникаций и сооружений в соответствии с требованиями СП42.13330.2011, СП62.13330.2011.

Вариант трассы выбран согласно с техническим условиям АО «Газпром газораспределение Краснодар» № СО 01/9-04-06/1986 от 15.10.2015 г. на подключение газопровода к газораспределительной сети низкого давления, расположенной в пос. Ильич, ул. Набережная, 20. Точка врезки в существующий полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 89 мм, располагается вдоль ул. Набережная. Трасса проектируемого газопровода, низкого давления проходит по муниципальным землям п. Ильич, до участка с кадастровым номером 23:30:0102002:28.

Максимальный расчетный расход газа потребителем составляет 9,20 м³/час.

Прокладка проектируемого газопровода предусматривается открытым способом.

При прокладке открытым способом глубина заложения проектируемого газопровода принята не менее 0,8 м до верха трубы.

Глубина заложения проектируемого газопровода-ввода под грунтовыми дорогами принята не менее 1,0 м до верха трубы.

Диаметр проектируемого полиэтиленового газопровода De90 принят на основании технических условий АО «Газпром газораспределение Краснодар» № СО 01/9-04-06/2014 от 16.10.2015 г.

Выбор труб осуществлен в соответствии:

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
- сортамента труб.

Согласно п.5.6. СП62.13330.2011 при сейсмичности более 7 баллов для полиэтиленовых газопроводов должны применяться: трубы и соединительные детали из ПЭ 100 с SDR не более SDR 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 для газопроводов, прокладываемых на территориях поселений и городских округов. Допускается в указанных особых условиях применение в полиэтиленовых газопроводах давлением до 0,3 МПа труб и соединительных деталей из ПЭ 80 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2. Сварные стыковые соединения должны проходить 100 %-ный контроль физическими методами.

Принимаем трубы диаметром Ду=90 мм ПЭ80 с коэффициентом запаса прочности 3,2.

Таким образом, принимаем SDR 17,6. Труба ПЭ80 90x5,2 SDR17,6 ГОСТ Р 50838-2009.

4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании.

На территории проектирования выявлены следующие планировочные ограничения:

- Охранная зона линии электропередачи 0,4кВ (2м от оси линейного объекта);
- Охранная зона газопровода низкого давления (2 м от оси газопровода);
- Санитарно-защитная полоса линий водопровода (5 м от крайних линий водопровода);
- Санитарно-защитная полоса канализации (3 м от оси линейного объекта).

Объекты культурного наследия в проектных границах отсутствуют.

Зоны залегания полезных ископаемых в проектных границах отсутствуют.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 для ВЛ-0,4кВ - 2м, если воздушная линия, выполненная неизолированным проводником; и менее 2-х метров для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578

"Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации", охранная зона кабеля связи составляет: для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» Охранная зона газопровода низкого давления составляет 4м

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), а собственникам, владельцам или пользователями этих земельных участков запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Эксплуатационные организации газораспределительных сетей при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеют право проводить следующие работы в охранных зонах:

а) техническое обслуживание, ремонт и диагностирование газораспределительных сетей;

б) устройство за счет организаций - собственников газораспределительных сетей дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков;

в) рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния газораспределительных сетей или их ремонта;

г) расчистка трасс (просек) газопроводов от древесно-кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке.

Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов.


Подробно графическая информация о планировочных ограничениях представлена на чертеже ПП-4 «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий»

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Расчетный срок |
|-------|--|----------------|----------------|
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | м ² | 221,19 |
| 2 | Длина газопровода низкого давления, в том числе: | м | 66 |
| 2.1 | - подземного | м | 42,5 |
| 2.2 | - наземного | м | 23,5 |
| 3 | Площадь проектируемых участков, подлежащих межеванию – всего | м ² | 221,19 |
| | в том числе: | | |
| 4.1 | попадающих в границы планируемого установления сервитута | м ² | 67,14 |
| 4.2 | расположенных на землях общего пользования | м ² | 154,05 |

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН



П. ИЛЬИЧ




Объект проектирования

Для служебного пользования

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------|-------|---------|-------|--|------|--------|
| | | | | | | Договор № 5941/2 от 23 сентября 2016 года | | |
| | | | | | | Проект планировки с проектом межевания линейного объекта "Распределительный газопровод низкого давления, газопровод-ввод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Набережная 20" | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата | | | |
| Разработ. | | Широкородюк | | | 09.16 | | | |
| | | | | | | Проект планировки | | |
| | | | | | | марка | лист | листов |
| | | | | | | ПП-2 | 1 | 1 |
| | | | | | | Ситуационная схема б/м | | |
| | | | | | | ИП Широководюк Антон Владимирович ИНН 366401095744 ОГРНИП 307230928300065 Краснодар, 2016 г. | | |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ М 1:1000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| | Полоса отвода на период строительства (граница проектирования) | | Дороги и проезды в населенных пунктах |
| | Границы кадастровых участков | | Название улиц и проездов |
| | Номер кадастрового участка | | Линия электропередачи |
| | Земли населенных пунктов | | Газопровод низкого давления |
| | Земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства | | Водопровод |
| | Земли населенных пунктов для строительства многоквартирного дома | | Проектируемый газопровод |

Для служебного пользования

| | | | | | |
|--|-------------|------|-------|---------|-------|
| Договор № 5941/2 от 23 сентября 2016 года | | | | | |
| Проект планировки с проектом межевания линейного объекта "Распределительный газопровод низкого давления, газопровод-ввод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Набережная 20" | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |
| Разработ. | Широкородюк | | | | 09.16 |
| Проект планировки | | | | марка | лист |
| Проект планировки М 1:1000 | | | | ПП-1 | 1 |
| | | | | листов | 1 |
| ИП Широководюк Антон Владимирович ИНН 366401095744 ОГРНИП 307230928300065 Краснодар, 2016 г. | | | | | |

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ М 1:1000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| | Полоса отвода на период строительства (граница проектирования) | | Охранная зона ЛЭП |
| | Границы кадастровых участков | | Охранная зона газопровода |
| | Линия электропередачи | | Охранная зона водопровода |
| | Газопровод низкого давления | | Охранная зона водопровода |
| | Водопровод | | |
| | Проектируемый газопровод | | |

Для служебного пользования

| | | | | | |
|--|-------------|------|-------|---|--------|
| Договор № 5941/2 от 23 сентября 2016 года | | | | | |
| Проект планировки с проектом межевания линейного объекта "Распределительный газопровод низкого давления, газопровод-ввод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Набережная 20" | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |
| Разработ. | Широкородюк | | | | 09.16 |
| Проект планировки | | | | марка | лист |
| | | | | ПП-4 | 1 |
| Схема границ земель с особыми условиями использования М 1:1000 | | | | лист | листов |
| | | | | 1 | 1 |
| | | | | ИП Широкородюк Антон Владимирович ИНН 366401095744 ОГРНИП 307230928300065 Краснодар, 2016 г. | |

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ М 1:1000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | Полоса отвода на период строительства (граница проектирования) | | Дороги и проезды в населенных пунктах |
| | Границы кадастровых участков | <i>пер. Солнечный</i> | Название улиц и проездов |
| 23:30:0101003:47 | Номер кадастрового участка | | Линия электропередачи |
| | Земли населенных пунктов | | Газопровод низкого давления |
| | Земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства | | Водопровод |
| | Земли населенных пунктов для строительства многоквартирного дома | | |

Для служебного пользования

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|-------|---------|-------|--|-------|---|--------|--|
| | | | | | | Договор № 5941/2 от 23 сентября 2016 года | | | | |
| | | | | | | Проект планировки с проектом межевания линейного объекта "Распределительный газопровод низкого давления, газопровод-ввод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Набережная 20" | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата | Проект планировки | марка | лист | листов | |
| Разработ. | Широкородюк | | | | 09.16 | | ПП-3 | 1 | 1 | |
| | | | | | | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки М 1:1000 | | ИП Широкородюк Антон Владимирович ИНН 366401095744 ОГРНИП 307230928300065 Краснодар, 2016 г. | | |

**Индивидуальный предприниматель
Широкородюк Антон Владимирович**

ОГРНИП 307230928300065

ИНН 366401095744

Заказчик: ООО «Газстрой Северо-Запад» г. Ростов-на-Дону
Договор № 5941/2 от 23 сентября 2016 года

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ**

**ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ГАЗОПРОВОД-ВВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ОТ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, ПОС. ИЛЬИЧ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 20»**

Том 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Часть I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель _____ А.В. Широкородюк

подпись

М.П.

Краснодар, 2016 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1. Проект планировки. Утверждаема часть.

Часть 1: Пояснительная записка. Положения о размещении линейного объекта.

Часть 2: Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
|-------|--|---------|---------------|
| 1 | Проект планировки территории (основной чертеж) | 1:1000 | ПП-1 |

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки.

Часть 1: Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта планировки.

Часть 2: Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
|-------|---|---------|---------------|
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | б/м | ПП-2 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта | 1:1000 | ПП-3 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 | ПП-4 |

Том 3. Проект межевания.

Часть 1: Пояснительная записка.

Часть 2: Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
|-------|-----------------------------|---------|---------------|
| 1 | Проект межевания территории | 1:500 | ПМ-1 |
| | Таблица координат | - | ПМ-2 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Введение | 4 |
| 1. Характеристика существующего положения участка. | 5 |
| 2. климатические условия | 5 |
| 3. геологические условия..... | 7 |
| 4. Параметры планируемого развития территории..... | 9 |
| 5. Параметры планируемого развития линейного объекта | 10 |
| 6. Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения ... | 17 |
| 7. Охрана окружающей среды..... | 21 |
| 8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 22 |
| 9. Основные технико-экономические показатели..... | 25 |

ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878;

Данный проект разработан по заказу ООО «Газстрой_Северо-Запад», в соответствии с договором № 5941/2 от 23.09.2016 г. и техническим заданием.

Проект планировки разработан на топографической съемке масштаба 1:500, предоставленной Заказчиком. В проекте была использована следующая информация, предоставленная Заказчиком:

- Технических условий АО «Газпром газораспределение Краснодар» №СО 01/9-04-06/2006 от 16.10.2015.
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО "Геострой_Юг", г. Краснодар, 2016 г.

Положение трассы газопровода принято согласно акту предварительного выбора трассы, согласованному со всеми заинтересованными организациями.

Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе AutoCAD.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА.

Участок проектирования расположен в Темрюкском районе, Краснодарского края, в восточной части поселка Ильич (улица Набережная, 20).

Проектируемая территория совпадает с временным отводом под строительство линейного объекта. Граница территории проведена параллельно оси газопровода на расстоянии 1-3 метра. Проектируемый газопровод начинается от надземного распределительного газопровода низкого давления Ду 89 мм. Транспортируемая среда - природный газ по ГОСТ 5542-87.

Сейсмичность территории – 8 баллов.

2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства относится к низким горам, понижением рельефа, связанных с брахиантиклиналями. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка изысканий колеблются от 10,30-10,40 м.

Климат восточной части Краснодарского края умеренно-континентальный.

Согласно климатическому районированию по СП 131.13330.2012г. Темрюк относится к району III и подрайону III Б. Для оценки основных элементов климата использованы сведения по метеостанции г. Темрюк.

Среднемесячная температура воздуха составляет: в январе от -5° до $+25^{\circ}\text{C}$, в июле от $+22^{\circ}$ до $+24^{\circ}\text{C}$, среднегодовая температура $+10,3^{\circ}\text{C}$. Абсолютный минимум температур зимой составляет -32°C . Абсолютный максимум температур летом достигает $+38^{\circ}\text{C}$.

| Характеристика, месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
|-------------------------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| Температура воздуха, оС | | | | | | | | | | | | | |
| Средняя | -1,8 | 0,9 | 4,2 | 10,9 | 16,8 | 20,4 | 23,2 | 22,7 | 17,4 | 11,6 | 5,1 | 0,4 | 10,8 |
| Абс. минимум | -36 | -33 | -21 | -10 | -2 | 4 | 8 | 4 | -2 | -10 | -23 | -29 | -36 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Абс. максимум | 20 | 22 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 35 | 30 | 23 | 42 |
| Осадки, мм | | | | | | | | | | | | | |
| Средняя сумма | 61 | 63 | 63 | 57 | 63 | 67 | 61 | 47 | 41 | 57 | 68 | 77 | 725 |
| Скорость ветра, м/с | | | | | | | | | | | | | |
| Средняя | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |

Среднегодовая сумма осадков в г. Темрюк составляет 725 мм. Распределение осадков в году не равномерное.

Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 8 см, максимальная – 71 см.

Город Темрюк характеризуется сравнительно небольшой среднемесячной скоростью ветра в течение года 3-7 м/с, причем в холодный период года она больше, чем в теплый. Штили редки, повторяемость их обычно не превышает 7%.

В течение всего года в поселке господствуют ветры восточного и северо-восточного направления. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) составляет 29 дней.

По приложению СП 20.13330.2011 (Нагрузки и воздействия ветровая и снеговая нагрузки) для г. Темрюка принимаются:

- ветровой район – IV, расчетные значения ветрового давления – 0,48 кПа;
- снеговой район – II, расчетные значения веса снегового покрова земли – 1,2 кПа.

Глубина промерзания 0,3 м (СП 131.13330-2012).

Зона влажности 2 (нормальная).

3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Стратиграфия геологических образований (грунтов) рассматриваемой площади представлена отложениями кайнозойской эры.

Кайнозойский комплекс грунтов на рассматриваемой территории, развит неполно и представлен четвертичной системой (Q) в пределах ее верхних подразделений (QIV). По генетическим признакам среди четвертичных образований на описываемой территории имеют распространение современные элювиальные (eQIV) и верхнечетвертичные пролювиально - делювиальные (pdQIV) отложения.

На основании полевых и лабораторных исследований, согласно ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 22733-2002, ГОСТ 20522-2012, на участке для проектирования выделено 1 слой и 1 инженерно-геологический элемент (ИГЭ).

По данным буровых работ геологический разрез в пределах участка работ представлен до глубины 8,0 м следующими геолого-литологическими слоями (сверху вниз).

Слой 1(tQIV) – Насыпной грунт – суглинок бурого цвета, твердой консистенции, легкий пылеватый с редким включением м гравия и ракушки до 3%. Мощность слоя 0,3м. Нормативная плотность грунта 1,86 г/см³. Расчетные значения плотности при $\alpha_{II}=0,85$ и $\alpha_{I}=0,95$ составляют соответственно 1,85 и 1,84 г/см³.

ИГЭ- 1 (vdQIV) – Эолово-делювиальные отложения представлены суглинком бурого цвета, твердой консистенции, легким пылеватым, пористым. Суглинок легкий пылеватый, твердый, просадочный. Вскрытая мощность от 6,2-6,7м. Залегаet в интервале глубин от 0,3 до 6,5-7,0м (Сн – 10,3; фн – 16,9; γ_n – 1,72; ЕВ общ. – 4,7).

ИГЭ- 2 (mQIV) – Морские отложения представлены суглинком зеленовато-бурого цвета, твердой консистенции, тяжелым пылеватым. Суглинок тяжелый пылеватый, твердый, непросадочный. Вскрытая мощность от 1,0-1,5м. Залегаet в интервале глубин от 6,5-7,0 до 8,0м (Сн – 15,7; фн – 22,0; γ_n – 1,98; Ес общ. – 22,8).

Класс - природные дисперсные грунты.

Группа – связные грунты.

Подгруппа - осадочные грунты.

Вид – глинистые.

Химический состав водных вытяжек из грунта для определения степени его агрессивности для бетона и железобетона согласно таблицы В.1; В.2 СП 28.13330.2012 приведен в таблице.

Химический состав твердой среды (грунта) для определения степени агрессивности к бетону

| Зона влажности (СНиП 23-01-99) | № ИГЭ | Сульфаты SO ₄ , мг на 1 кг грунта | Хлориды Cl, мг на 1 кг грунта |
|--------------------------------|-------|--|--------------------------------------|
| Нормальная | 1 | <u>256,5-234,6-284,0</u> <u>258,4</u> | <u>17,0-14,2-16,8</u> <u>16,0</u> |

По данным химического анализа водных вытяжек грунты неагрессивные к W4 по содержанию сульфатов в пересчете на SO₄ как среда для бетона на портландцементе, неагрессивны по содержанию хлоридов в пересчете на Cl- как среда для бетона на портландцементе.

На участке проектируемого строительства при бурении инженерно-геологических скважин июль 2016 до глубины 8,0 м грунтовые воды не вскрыты.

4. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория представляет собой единый замкнутый контур, расположенный на нескольких земельных участках. Проектом выделены участки пересечения проектируемого контура с участками, стоящими на государственном кадастровом учете.

Информация о формируемых земельных участках

| Номера участка | № кадастрового участка | Площадь кадастрового участка, м ² | Площадь формируемого участка, м ² | Правообладатель |
|----------------|------------------------|--|--|--|
| №1 | 23:30:0102002 | - | 336,34 | - |
| №2 | 23:30:0102002:374 | 1064,32 | 30,98 | Фролков Евгений Иванович, Косенко Инна Васильевна / Собственность |
| №3 | 23:30:0102002:759 | 599,82 | 36,16 | Демидова Яна Владимировна, Горбачев Владимир Николаевич / собственность |

Земельный участок №1, образуемый в результате межевания, относятся к землям муниципальной собственности, разграничение по которым еще не произведено. Таким образом, распоряжение этими образованными земельными участками будет осуществляться органом местного самоуправления.

5. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения жилого дома по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Набережная, 20.

Диаметры проектируемого газопровода низкого давления приняты в соответствии с техническими условиями АО «Газпром газораспределение Краснодар» № СО 01/9-04-06/1986 от 15.10.2015.

Общая протяженность трассы проектируемого газопровода составляет 66,00 метра. Из них:

- Протяженность подземного газопровода низкого давления из стальных электросварных труб Ø89х4,0 в изоляции «весьма усиленного» типа ГОСТ 10704-91 – 5,00 м;
- Протяженность подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 90х5,2 ГОСТ Р 50838-2009 – 37,50 м;
- Протяженность надземного газопровода низкого давления из стальных электросварных труб Ø89х4,0 ГОСТ 10704-91 – 23,50 м.

Максимальный расчетный расход газа потребителем составляет 9,20 м³/час.

Трассировка проектируемого газопровода решена с учетом расположения существующих коммуникаций и сооружений в соответствии с требованиями СП42.13330.2011, СП62.13330.2011.

Вариант трассы выбран согласно с техническим условиям АО «Газпром газораспределение Краснодар» № СО 01/9-04-06/1986 от 15.10.2015 г. на подключение газопровода к газораспределительной сети низкого давления, расположенной в пос. Ильич, ул. Набережная, 20. Точка врезки в существующий полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 89 мм, располагается вдоль ул. Набережная. Трасса проектируемого газопровода, низкого давления проходит по муниципальным землям п. Ильич, до участка с кадастровым номером 23:30:0102002:28.

Максимальный расчетный расход газа потребителем составляет 9,20 м³/час.

Прокладка проектируемого газопровода предусматривается открытым способом.

При прокладке открытым способом глубина заложения проектируемого газопровода принята не менее 0,8 м до верха трубы.

Глубина заложения проектируемого газопровода-ввода под грунтовыми дорогами принята не менее 1,0 м до верха трубы.

Диаметр проектируемого полиэтиленового газопровода Де90 принят на основании технических условий АО «Газпром газораспределение Краснодар» № СО 01/9-04-06/2014 от 16.10.2015 г.

Выбор труб осуществлен в соответствии:

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
- сортамента труб.

Согласно п.5.6. СП62.13330.2011 при сейсмичности более 7 баллов для полиэтиленовых газопроводов должны применяться: трубы и соединительные детали из ПЭ 100 с SDR не более SDR 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 для газопроводов, прокладываемых на территориях поселений и городских округов. Допускается в указанных особых условиях применение в полиэтиленовых газопроводах давлением до 0,3 МПа труб и соединительных деталей из ПЭ 80 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2. Сварные стыковые соединения должны проходить 100 %-ный контроль физическими методами.

Принимаем трубы диаметром Ду=90 мм ПЭ80 с коэффициентом запаса прочности 3,2.

Таким образом, принимаем SDR 17,6. Труба ПЭ80 90x5,2 SDR17,6 ГОСТ Р 50838-2009.

Проектируемый газопровод по классификации относится к газопроводу низкого давления IV категории с рабочим давлением $P < 0,005$ МПа.

Настоящим проектом разработаны решения по строительству газопровода низкого давления.

При подземной прокладке газопроводов при величине недопустимых осадок и просадок грунта устраивается маловодопроницаемый экран из уплотненных грунтов, толщина которого составляет 20 см. Засыпку пазух траншеи следует производить не дренирующим водонепроницаемым грунтом (местные суглинки), слоями с уплотнением до естественной плотности грунта.

При надземной прокладке газопровода предусмотрен водонепроницаемые экраны под основанием фундаментов опор, засыпку пазух фундамента не дренирующим грунтом и устройство отмостки. Отмостка

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

"РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ГАЗОПРОВОД-ВВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, ПОС. ИЛЬИЧ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ 20", 2016

должна перекрывать пазухи фундаментов не менее чем на 0,5 м. Под отмосткой устраивается глиняный замок толщиной 0,15 м.

Рытье траншеи в грунтах II типа просадочности производится после окончания предусмотренных проектом работ, обеспечивающих предотвращение стока поверхностных вод в траншею, как в период строительства, так и в период эксплуатации.

При рытье траншеи в грунтах II типа просадочности следует ее длину назначать с учетом обеспечения укладки и засыпки трубопровода после окончания смены.

Обратные засыпки выемок в грунтовых условиях II типа по просадочности, в том числе на пересечениях с действующими коммуникациями, а также под дорогами с покрытиями усовершенствованного типа следует производить глинистыми грунтами с послойным уплотнением сразу после устройства фундаментов и коммуникаций.

Подземную стальную трубу покрыть изоляцией «весьма усиленного типа» полимерными липкими лентами по ГОСТ 9.602-2005 конструкция 5.

Газопроводы в местах выхода из земли следует заключать в футляр. Концы футляра уплотнить эластичным материалом.

Прокладка проектируемого газопровода предусматривается открытым способом.

При прокладке открытым способом глубина заложения проектируемого газопровода принята не менее 0,8 м до верха трубы.

Глубина заложения проектируемого газопровода-ввода под грунтовыми дорогами принята не менее 1,0 м до верха трубы.

Надземные участки газопроводов приняты из электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91.

Герметичность стальных труб должна быть гарантирована предприятием-изготовителем методами, предусмотренными соответствующими ГОСТ или ТУ.

Сварное соединение должно быть равнопрочно основному материалу труб или иметь гарантированный заводом-изготовителем, согласно стандарту и техническим условиям на трубы.

Трассировка проектируемых подземных газопроводов решена с учетом расположения существующих коммуникаций и сооружений в соответствии с требованиями СП62.13330.2011.

Соединение полиэтиленовых труб с полиэтиленовыми деталями (полиэтиленовые отводы, тройники, переходы и с неразъемными соединениями «полиэтилен-сталь») предусматривается муфтами с закладными нагревателями.

При укладке газопроводов в траншею выполняют мероприятия, направленные на снижение напряжений в трубах от температурных изменений в процессе эксплуатации:

при температуре труб (окружающего воздуха) выше плюс 10°C производится укладка газопровода свободным изгибом («змейкой») с засыпкой - в наиболее холодное время суток;

при температуре окружающего воздуха ниже плюс 10°C возможна укладка газопровода прямолинейно, в том числе и в узкие траншеи, а засыпку газопровода в этом случае производят в самое теплое время суток.

Сварку полиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми соединительными деталями выполнить при температуре окружающего воздуха от -15 до +30°C. Сварку труб при более низких температурах следует производить в специальных укрытиях (вагончиках, палатках), обеспечивающих соблюдение заданного температурного интервала.

Повороты газопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях выполняются с использованием отводов с закладными нагревателями из полиэтилена заводского изготовления и за счет естественного изгиба труб радиусом не менее 25 диаметров трубы.

При пересечении полиэтиленового газопровода с подземными инженерными коммуникациями расстояния по вертикали выдержать в соответствии с требованиями СП62.13330.2011.

При пересечении газопровода с подземными коммуникациями выполнить их подвешивание на всю ширину траншеи и произвести подсыпку не дренирующим грунтом под действующими коммуникациями по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемой коммуникации или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта по 0,5 м в каждую сторону от коммуникации.

Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями по 2 м в обе стороны производятся вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

При сближении и параллельном следовании газопровода с ЛЭП проектом обеспечиваются необходимые расстояния до опор ЛЭП согласно ПУЭ.

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода предусмотрена укладка сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ», а также провода-спутника. Один конец провода-спутника выведен под ковер с интервалом не более 2 км для подключения генератора трассоискателя.

На участках пересечения газопровода с подземными инженерными коммуникациями сигнальную ленту уложить вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемой коммуникации.

Вскрытые электрические кабели и кабели связи защищают от механических повреждений и провисания с помощью футляров из полиэтиленовых, металлических труб и асбестоцементных труб (по серии 5.905-25.05, УГ20.00) подвешиваемых к брусу.

Расстояние от газопровода до кабеля связи по вертикали в свету должно быть 0,5 м, допускается уменьшение до 0,25 м при условии прокладки кабеля в футляре. Концы футляра должны выходить на 2 м в обе стороны от стенок пересекаемого газопровода.

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, в местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, на границах подводного перехода, а также на прямолинейных участках трассы (через 200-500м) устанавливаются таблички указатели (серия 5.905-25.05, АС2.00).

Табличку указатель расположения подземных сетевых устройств, преимущественно устанавливать справа по ходу газа, а при невозможности - устанавливать слева на ближайших строениях.

Для обозначения участков трассы газопровода при прохождении параллельно ЛЭП таблички-указатели располагать на ближайших опорах ЛЭП.

На табличку указатель наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» вдоль трассы наружного газопровода установить охранную зону в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров от газопровода с каждой стороны.

Необходимо обеспечить:

герметизацию вводов и выпусков подземных коммуникаций, проходящих через подземную часть зданий в 50-ти метровой зоне от проектируемого подземного газопровода низкого давления по с.5.905-26.04 вып.1;

сверление отверстий в люках существующих колодцев подземных инженерных коммуникаций, расположенных вдоль трассы газопровода низкого давления до 50 м в обе стороны от газопровода

Сейсмичность района строительства - 8 баллов.

Для обеспечения устойчивости газопровода проектом предусмотрены следующие антисейсмические мероприятия:

- толщина стенок труб и соединительных деталей составляет не менее 3 мм для труб диаметром до Ду50, не менее 4мм для стальных труб Ду80;

-крепление газопровода принято свободным с предохранением труб от возможного сброса;

-компенсация газопроводов при колебаниях и температурных расширениях обеспечивается за счет поворотов, подъемов и опусков;

трасса надземного газопровода удалена от несейсмостойких зданий и сооружений на расстояние не менее 1,2 высоты указанных зданий и сооружений;

коэффициент запаса прочности для полиэтиленовых труб принят не менее 3,2;

-100% контроль сварных соединений подземного газопровода физическими методами;

для постоянного контроля состояния газопровода предусматривается установка контрольных трубок:

в местах разветвления газораспределительных сетей;

на углах поворотов в вертикальной и горизонтальной плоскости, кроме поворотов, выполненных упругим изгибом.

на неразъемные соединения полиэтилен-сталь

на переходах с подземной прокладки газопровода на надземную;

установка контрольной трубки в месте врезки;
на пересечении с инженерными коммуникациями.

Контрольные трубки выводятся под ковер по серии 5.905-25.05. Ковер устанавливают на опорную железобетонную подушку. Опорную железобетонную подушку устанавливают на грунтовое основание, утрамбованное щебнем. Вокруг ковера устраивают асфальтовую или асфальтобетонную отмостку шириной 0,7 м с уклоном не менее 0,05.

6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании.

На территории проектирования выявлены следующие планировочные ограничения:

- Охранная зона линии электропередачи 0,4кВ (2м от оси линейного объекта);
- Охранная зона газопровода низкого давления (2 м от оси газопровода);
- Санитарно-защитная полоса линий водопровода (5 м от крайних линий водопровода);
- Санитарно-защитная полоса канализации (3 м от оси линейного объекта).

Объекты культурного наследия в проектных границах отсутствуют.

Зоны залегания полезных ископаемых в проектных границах отсутствуют.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 для ВЛ-0,4кВ - 2м, если воздушная линия, выполненная неизолированным проводником; и менее 2-х метров для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том

числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578

"Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации", охранная зона кабеля связи составляет: для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» Охранная зона газопровода низкого давления составляет 4м

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), а собственникам, владельцам или пользователями этих земельных участков запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Эксплуатационные организации газораспределительных сетей при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеют право проводить следующие работы в охранных зонах:

а) техническое обслуживание, ремонт и диагностирование газораспределительных сетей;

б) устройство за счет организаций - собственников газораспределительных сетей дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков;

в) рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния газораспределительных сетей или их ремонта;

г) расчистка трасс (просек) газопроводов от древесно-кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке.

Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов.

Подробно графическая информация о планировочных ограничениях представлена на чертеже ПП-4 «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий»

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проектируемый газопровод низкого давления запроектирован с соблюдением всех норм и требований СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы". Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", без отступлений от них.

При прокладке газопровода необходимо предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды. При прокладке в зелёной зоне предусмотреть мероприятия по восстановлению плодородного слоя почвы. Работа строительной техники должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Мойку машин и слив масла с автотранспорта осуществлять в установленных местах.

С целью уменьшения нарушений окружающей природной среды ремонтно-восстановительные работы должны выполняться в пределах полосы отвода на специально отведённых площадках, трубосварочных баз и на всех этапах производства работ следует выполнять мероприятия, предотвращающие:

- развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов;
- изменение естественного поверхностного стока;
- загорание естественной растительности.

Трасса проектируемого газопровода выбрана в наиболее безопасных местах с доступными приближениями к существующим строениям и коммуникациям. Прокладка газопровода гарантирует его надёжность. Газопровод испытывается на герметичность, таким образом, проектными мероприятиями выполнены все решения, направленные на исключение вредных выбросов, приводящих к загрязнению атмосферного воздуха, водных объектов и рельефа почвы.

В период эксплуатации газопровода должен осуществляться периодический обход трассы. Все работы по техническому обслуживанию газопровода должны выполняться в соответствии с требованиями. ПБ 12-529-03. Все отходы строительства должны быть собраны и вывезены.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Возникновение чрезвычайных ситуаций на проектируемом газопроводе маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве сети газопровода, а также в организации контроля за его состоянием в процессе эксплуатации.

В процессе строительства газопровода необходимо предусмотреть повышение качества строительно-монтажных работ и требований к контролю качества строительства, что обеспечит существенное увеличение надежности газопровода.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на газопроводе в период его эксплуатации заключаются, в основном, в организации постоянного контроля за состоянием газопровода, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями.

В случае стихийных бедствий (урагана и т.п.) районной газовой службе необходимо организовать усиленный контроль за состоянием сети и арматуры газопровода.

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе газопровода низкого давления и на ШРП необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон газораспределительных сетей.

Защита газопровода. Активная защита для газопроводов из полиэтиленовых труб не требуется. Участки стального газопровода подземной прокладки изолируется полимерными липкими лентами не менее 2,5 мм "весьма усиленного" типа по ГОСТ 9.602-2005. Защита от атмосферной коррозии надземных участков газопровода предусмотрена двумя слоями масляной краски ГОСТ 8295-85* жёлтого цвета по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, предназначенными для наружных работ.

Антисейсмические мероприятия. В связи с сейсмичностью района проектирования 8 баллов необходимо:

- установить контрольные трубки на месте врезки, на углах поворота и на выходе газопровода из земли;

- самокомпенсация газопровода-ввода должна быть обеспечена за счёт углов поворота;

- применять трубы из спокойной стали и полиэтилена ПЭ100 ГАЗ SDR-11

- установить контроль радиографическим методом сварных стыков - 100%;

- установить контроль стыков, подлежащих выполнению физическим методом - 100% (п.10.4.1, табл.14 п.9, СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы". Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"

- толщина стенки трубы, применяемой в проекте $\Phi 110 \times 10$; $\Phi 108 \times 4,0$; $\Phi 159 \times 4,0$ должна соответствовать требованиям ПБ 12-529-03;

- при проектировании надземного газопровода учесть, чтобы углы поворотов, опуски и подъёмы газопровода выполняли роль самокомпенсаторов;

- Крепление газопроводов к опорам - свободное с предохранением труб от возможного сброса.

- для обеспечения устойчивости системы газораспределения при сейсмических воздействиях предусмотреть увеличение толщины стенок труб.

Испытание газопровода. Стыки законченных сваркой участков газопроводов подлежат контролю физическими методами:

- стальные подземные газопроводы - 100 % сварных стыков газопроводов;

- стальные надземные газопроводы - 5% сварных стыков, но не менее 1 стыка, сваренного каждым сварщиком;

- полиэтиленовые газопроводы - 25% сварных стыков, но не менее 1 стыка, сваренного каждым сварщиком.

Испытание подземного газопровода-ввода низкого давления на герметичность произвести путём подачи в газопровод сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления 0,3 МПа в течение 24 часов.

Испытание надземного газопровода-ввода низкого давления на герметичность произвести путём подачи в газопровод сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления 0,3 МПа в течение 1 часа.

Испытания полиэтиленовых газопроводов производить при температуре наружного воздуха не ниже -15С.

Испытание полиэтиленовых газопроводов на герметичность произвести путём подачи в газопровод сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления 0.3 МПа в течение 24 часов.

Контроль стыков стальных трубопроводов проводить радиографическим методом по ГОСТ 7512 .

Сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю в целях выявления наружных дефектов всех видов, а также отклонений по геометрическим размерам и взаимному расположению элементов.

Порядок проведения контроля стыков стальных и полиэтиленовых трубопроводов должен соответствовать СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы". Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" п.п. 10.4.2 и 10.4.3.

Окончательно смонтированный и уложенный газопровод до начала испытаний подвергается очистке внутренней полости продувкой воздухом давлением, равным рабочему

Разработка мероприятий выполнена в соответствии с требованиями СП 11-107-98 (Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства).

9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Расчетный срок |
|-------|--|----------------|----------------|
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | м ² | 221,19 |
| 2 | Длина газопровода низкого давления, в том числе: | м | 66 |
| 2.1 | - подземного | м | 42,5 |
| 2.2 | - наземного | м | 23,5 |
| 3 | Площадь проектируемых участков, подлежащих межеванию – всего | м ² | 221,19 |
| | в том числе: | | |
| 4.1 | попадающих в границы планируемого установления сервитута | м ² | 67,14 |
| 4.2 | расположенных на землях общего пользования | м ² | 154,05 |

Индивидуальный предприниматель
Широкородюк Антон Владимирович

ОГРНИП 307230928300065

ИНН 366401095744

Заказчик: ООО «Газстрой Северо-Запад» г. Ростов-на-Дону

Договор № 5941/2 от 23 сентября 2016 года

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ**

**ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ГАЗОПРОВОД-ВВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ОТ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, ПОС. ИЛЬИЧ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 20"**

Том 3

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЧАСТЬ I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель _____ А.В. Широкородюк

подпись

М.П.

Краснодар, 2016 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1. Проект планировки. Утверждаема часть.

Часть 1: Пояснительная записка. Положения о размещении линейного объекта.

Часть 2: Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
|----------|--|---------|------------------|
| 1 | Проект планировки территории (основной чертеж) | 1:1000 | ПП-1 |

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки.

Часть 1: Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта планировки.

Часть 2: Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
|----------|---|---------|------------------|
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | - | ПП-2 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта | 1:1000 | ПП-3 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 | ПП-4 |

Том 3. Проект межевания.

Часть 1: Пояснительная записка.

Часть 2: Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
|----------|-----------------------------|---------|------------------|
| 1 | Проект межевания территории | 1:500 | ПМ-1 |
| | Таблица координат | - | ПМ-2 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Основные задачи проекта:

1. Формирование границ земельных участков линейных объектов инженерной инфраструктуры;
2. Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.
3. Координирование объектов землепользования;
3. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков;
4. Определение и установление границ сервитутов.

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков под строительство линейного объекта.

Проект межевания выполняется с учётом сохранения границ ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в ГКН.

Проектом определена временная полоса отвода на период строительства линейного объекта. Ширина временной полосы отвода не превышает 5 м (удалена от оси на расстояние от 1 до 3 м).

Проектируемый земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 23:30:0102002 на землях населенных пунктов.

Сведения о ранее образованных и проектируемых земельных участках отражены на чертеже ПМ-1 «Проект межевания территории». Все графические материалы выполнены в программе AutoCAD, в системе координат МСК-23.

2. СЕРВИТУТЫ И ИНЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ

На проектируемых участках расположены:

- Охранная зона линии электропередачи 0,4кВ (2м от оси линейного объекта);
- Охранная зона газопровода низкого давления (2 м от оси газопровода);
- Санитарно-защитная полоса линий водопровода (5 м от крайних линий водопровода);
- Санитарно-защитная полоса канализации (3 м от оси линейного объекта).

Площадь проектируемого участка равна 221.19 м².

3. ФОРМИРУЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Проектируемая территория представляет собой единый замкнутый контур, расположенный на нескольких земельных участках. Проектом выделены участки пересечения проектируемого контура с участками, стоящими на государственном кадастровом учете.

Информация о формируемых земельных участках

| Номера участка | № кадастрового участка | Площадь кадастрового участка, м ² | Площадь формируемого участка, м ² | Правообладатель |
|----------------|------------------------|--|--|--|
| №1 | 23:30:0102002 | - | 336,34 | - |
| №2 | 23:30:0102002:374 | 1064,32 | 30,98 | Фролков Евгений Иванович, Косенко Инна Васильевна / Собственность |
| №3 | 23:30:0102002:759 | 599,82 | 36,16 | Демидова Яна Владимировна, Горбачев Владимир Николаевич / собственность |

Земельный участок №1, образуемый в результате межевания, относятся к землям муниципальной собственности, разграничение по которым еще не произведено. Таким образом, распоряжение этими образованными земельными участками будет осуществляться органом местного самоуправления.

Для определения координат точек земной поверхности и для установления границ земельных участков на местности использовался

картометрический метод на основе предоставленного топографо-геодезического материала.

Система координат – МСК 23. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности. Технология производства землеустроительных работ определена согласно действующему законодательству. Вынос границ в натуру образуемых земельных участков и частей земельных участков, обремененных правами третьих лиц или установленных проектом планировки ограничений, предусматривается от ближайших пунктов опорной межевой сети.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий.

**4. ТАБЛИЦА КООРДИНАТ УЗЛОВЫХ И ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МЕЖЕВАНИЯ**

Участок 1

| Номер точки | Координаты | |
|----------------|------------|------------|
| | X | Y |
| 1 | 521779.82 | 1204999.72 |
| 2 | 521778.40 | 1205002.71 |
| 3 | 521774.22 | 1204998.80 |
| 4 | 521767.14 | 1204994.17 |
| 5 | 521764.83 | 1204997.70 |
| 6 | 521750.64 | 1204988.43 |
| 7 | 521749.67 | 1204989.91 |
| 8 | 521747.12 | 1204988.47 |
| 9 | 521746.24 | 1204987.87 |
| 10 | 521748.44 | 1204984.49 |
| 11 | 521751.64 | 1204983.82 |
| 12 | 521764.31 | 1204992.11 |
| 13 | 521766.13 | 1204989.32 |
| 14 | 521772.80 | 1204993.68 |
| 15 | 521775.90 | 1204996.35 |
| 1 | 521779.83 | 1204999.70 |

Участок 2

| Номер точки | Координаты | |
|----------------|------------|------------|
| | X | Y |
| 1 | 521749.67 | 1204989.91 |
| 2 | 521742.96 | 1205000.18 |
| 3 | 521740.34 | 1204998.46 |
| 4 | 521741.89 | 1204996.40 |
| 5 | 521747.12 | 1204988.47 |
| 1 | 521749.67 | 1204989.91 |


Участок 3

| Номер точки | Координаты | |
|----------------|------------|-----------|
| | X | Y |
| 1 | 1204988.47 | 521747.12 |
| 2 | 1204996.39 | 521741.89 |
| 3 | 1204998.46 | 521740.34 |
| 4 | 1204995.39 | 521735.64 |

| | | |
|---|------------|-----------|
| 5 | 1204992.04 | 521737.83 |
| 6 | 1204994.73 | 521741.93 |
| 7 | 1204991.73 | 521743.77 |
| 8 | 1204987.86 | 521746.24 |
| 1 | 1204988.47 | 521747.12 |

Подробно графическая информация представлена на чертежах ПМ-1 «Проект межевания».

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ М 1:500



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| | |
|--|--|
| | Границы кадастровых участков, номера кадастровых участков |
| | Номер участка Площадь участка |
| | Ось проектируемого газопровода |
| | Полоса отвода на период строительства |
| | Номер точки поворота границы земельного участка |
| | Номер кадастрового участка, попадающего в границы проектирования |
| | Границы формируемых земельных участков |
| | Части земельных участков, попадающих в границы планируемого установления сервитута |

Для служебного пользования

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|-------|---------|-------|--|---|------|--------|
| | | | | | | Договор № 5941/2 от 23 сентября 2016 года | | | |
| | | | | | | Проект планировки с проектом межевания линейного объекта "Распределительный газопровод низкого давления, газопровод-ввод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Набережная 20" | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата | Проект межевания | марка | лист | листов |
| Разработ. | Широкородюк | | | | 09.16 | | ПМ-1 | 1 | 1 |
| | | | | | | Проект межевания М 1:500 | ИП Широководюк Антон Владимирович ИНН 366401095744 ОГРНИП 307230928300065 Краснодар, 2016 г. | | |

ТАБЛИЦА КООРДИНАТ

| УЧАСТОК 1 | | | УЧАСТОК 2 | | |
|--------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
| N N точек | Координаты | | N N точек | Координаты | |
| | X | Y | | X | Y |
| 1 | 521779.82 | 1204999.72 | 1 | 521749.67 | 1204989.92 |
| 2 | 521778.40 | 1205002.72 | 2 | 521742.97 | 1205000.18 |
| 3 | 521774.23 | 1204998.80 | 3 | 521740.34 | 1204998.47 |
| 4 | 521767.15 | 1204994.17 | 4 | 521741.89 | 1204996.40 |
| 5 | 521764.83 | 1204997.71 | 5 | 521747.12 | 1204988.48 |
| 6 | 521750.65 | 1204988.44 | 1 | 521749.67 | 1204989.92 |
| 7 | 521749.68 | 1204989.92 | УЧАСТОК 3 | | |
| 8 | 521747.12 | 1204988.48 | УЧАСТОК 3 | | |
| 9 | 521746.24 | 1204987.88 | УЧАСТОК 3 | | |
| 10 | 521747.58 | 1204985.09 | УЧАСТОК 3 | | |
| 11 | 521751.64 | 1204983.83 | УЧАСТОК 3 | | |
| 12 | 521764.31 | 1204992.11 | УЧАСТОК 3 | | |
| 13 | 521766.13 | 1204989.33 | УЧАСТОК 3 | | |
| 14 | 521772.80 | 1204993.69 | УЧАСТОК 3 | | |
| 15 | 521775.91 | 1204996.36 | УЧАСТОК 3 | | |
| 1 | 521779.82 | 1204999.72 | УЧАСТОК 3 | | |
| | | | N N точек | Координаты | |
| | | | | X | Y |
| | | | 1 | 521747.12 | 1204988.48 |
| | | | 2 | 521741.89 | 1204996.40 |
| | | | 3 | 521740.34 | 1204998.47 |
| | | | 4 | 521735.64 | 1204995.40 |
| | | | 5 | 521737.83 | 1204992.05 |
| | | | 6 | 521741.93 | 1204994.72 |
| | | | 7 | 521743.78 | 1204991.74 |
| | | | 8 | 521745.65 | 1204988.77 |
| | | | 9 | 521746.24 | 1204987.87 |
| | | | 1 | 521747.12 | 1204988.48 |

Для служебного пользования

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|-------|---------|-------|
| Договор № 5941/2 от 23 сентября 2016 года | | | | | |
| Проект планировки с проектом межевания линейного объекта "Распределительный газопровод низкого давления, газопровод-ввод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Набережная 20" | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |
| | Разработ. | Широкородюк | | | 09.16 |
| Проект межевания | | | | марка | лист |
| | | | | ПМ-2 | 1 |
| Таблица координат | | | | листов | 1 |
| ИП Широководюк Антон Владимирович ИНН 366401095744 ОГРНИП 307230928300065 Краснодар, 2016 г. | | | | | |

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Расчетный срок |
|-------|--|----------------|----------------|
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | м ² | 221,19 |
| 2 | Площадь проектируемых участков, подлежащих межеванию – всего | м ² | 221,19 |
| 2.1 | в том числе: попадающих в границы планируемого установления сервитута | м ² | 67,14 |
| 2.2 | расположенных на землях общего пользования | м ² | 154,05 |

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район



Д.А. Сиенко