


-  - Граница устанавливаемой охранный зоны проектируемой ветроэлектростанции
-  - Граница охранный зоны подземных кабельных линий связи
-  - Граница охранный зоны (ЗСО) водоводов
-  - Граница существующей полосы отвода автомобильной дороги IVкат. "ст-ца Запорожская-Верегой"
-  - Граница государственного природного зоологического заказника регионального значения "Запорожско-Таманский"
-  - Граница территории Фонталовского газового месторождения
-  - Граница территории Запорожского нефтяного месторождения
-  - Обозначение курянов с границами зон охраны
-  - Граница поселения "Береговой 5" с границами зон охраны
-  - Обозначение курянной группы
-  - Граница территории под археологический надзор
-  - Граница планируемой ООПТ "Памятник природы гора Горелая"
-  - граница третьей зоны санитарной охраны, совпадающая с границами округа горно-санитарной охраны курянов Темрюкского района (Береговой полосы Динского и Таманского заливов Черного моря)
-  - границы второй зоны санитарной охраны, в границах округа горно-санитарной охраны курянов Темрюкского района (Участок 1 – охрана береговой полосы Азовского моря, а также Динского и Таманского заливов Черного моря)



1. Граница охранной зоны объекта Береговая ВЭС установлена согласно Постановлению Правительства РФ от 18.11.2013 N 1033 (ред. от 17.05.2016) "О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особым условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особым условий использования земельных участков", расположенных в границах таких зон") в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставляемого для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы.

2. Граница охранной зоны кабельной линии связи установлена согласно Постановлению Правительства РФ от 09.06.95. №578, в виде участка земли вдоль линии, определяющего параллельные линии, отстоящие от кабеля связи на 2 метра.

3. В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и ", для автомобильных дорог третьей и четвертой категории ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере 50 метров.

4. Граница санитарно - защитной полосы водобоя установлена согласно Постановлению Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.03.2002 №10 в введении Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.14.1110-02" на расстоянии 10 метров от крайних линий водобоя для линии диаметром до 1000 мм.

5. По результатам проведения изысканий, установлено, что участок исследованной в границах территории размещения объекта "Строительство ветроэлектростанции мощностью до 90 МВт в районе поселка Береговая Тенгского района (Береговая ВЭС)" находится в границах зон охраны памятников археологии:

- Курганная группа (3 наскалы) (Гос.№3296) (Уточненное название «Береговой 382»);
- Курганная группа (3 наскалы) (Гос.№3297) (Уточненное название «Береговой 383»);
- Поселение «Береговая 5».

В ходе обследования земельного участка выявлены памятники археологии и установлено, что исследуемый участок находится в границах зон охраны памятников археологии:

- Курган «Горелый 1а»;
- Курган «Горелый 2»;
- Писком от 30.11.2018 №19-12999/18 Управление государственной охраны объектов культурного наследия (содержащее хозяйственное освоение земельного участка площадью 34 га для строительства объекта "Строительство ветроэлектростанции мощностью до 90 МВт в районе поселка Береговая Тенгского района (Береговая ВЭС)" при условии выполнения требований действующего законодательства

6. Объект расположен вне особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Вблизи границы территории размещения объекта расположены:

- 305МТ 23.00.2.288 - Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Заповоржико-Танский" муниципального образования Тенгский район Красноярского края (Постановление главы администрации (губернатора) Красноярского края от 08.11.2016 N 868 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Красноярского края от 12 августа 2015 года N 716 "Об утверждении Положения о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения "Заповоржико-Танский" и его границ";
- Планируемая ООПТ "Памятник природы Гора Горелая".




7. Объект частично расположен в границах второй зоны санитарной охраны (Участок 1 - охрана Береговой воды Азовского моря, а также Динского и Таманского заливов Черного моря), а также в границах третьей зоны санитарной охраны, совпадающей с границами особо-санитарной охраны курортов Тенгского района, утвержденными Постановлением главы администрации (Губернатора) Красноярского края от 24.12.2012. №1597 "Об утверждении границ и режима округа особо-санитарной охраны курортов местного значения Тенгского района в Красноярском крае".

8. Объект расположен вне границ санитарной охраны источников водоснабжения.

9. Земельный участок для размещения объекта "Береговая ВЭС" расположен на территории Фонталовского газового месторождения и Заповоржикского нефтяного месторождения, находящихся в недропользовательном фонде недр (Заключение территориального органа управления государственными фондами недр о наличии / отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком застройкой №. КК-КК-00Ф-08-31/2203).

10. На рассматриваемой территории очаги особо опасных болезней животных и нества их захоронения, скотомогильники и биатермические ямы, в том числе сибиреязвенные не зарегистрированы.

11. Территория размещения объекта расположена за границами водохозяйственных и прибрежных защитных полос, устанавливаемых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

						Краснодарский край, Темрюкский район, Запорожское сельское поселение			
						Документация по планировке территории (в проект планировки территории для размещения линейного объекта: "Строительство Ветроэлектростанции мощностью до 90 МВт в районе поселка Береговое Темрюкского района (Береговое ВЭС")			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Страница	Лист	Листов
Разраб.	Бондаренко		10.18			Проект планировки территории, Материалы по обоснованию.	П	1	7
Проверил	Пивень		10.18			Схема конструктивных и планировочных решений и границ зон с особыми условиями использования территории	ЗАО "НИТИ ИнжТео" г. Краснодар		
РИР	Чернявский					(с.2000)			